

0302 /2014

Munka megnevezése: Tiszavavári, Vasvári Pál u. 6/1 szám alatti
 társasház lapostető csapadékvíz elleni szigetelés
 felújítása

Megrendelő: Tiszavasvári Önkormányzata, Tiszavasvári Vasári
 P. u.

Megjegyzés: Ajánlatunk 60 napig érvényes. A kivitelezésre 12 év
 szavatosságot vállalunk.

2014. augusztus 6.

Költségvetés

	Anyagköltség	Díj
Fejezetek összesen:	1 014 220	852 782
Mindösszesen:		1 867 002
Tartalékkeret 0,00 %		0
ADÓALAP:		1 867 002
ÁFA 27%:		504 091
Vállalkozási ár:		2 371 093

Oldal: 1 / 4

AKVAPLAST KFT.
 SIÓFOK

	Tételsz	Mennyiség	Egységár		Összesen	
			Anyag ktg.	Díj ktg.	Anyag ktg.	Díj ktg.
1	48-05-011-011					
	Tetőfelület előkészítése a szigetelés megtisztításával, perforálásával					
		245,00 m2	0,00	140,00	0	34 300
2	48-05-012-04					
	Csapadékvíz elleni szigetelés, polimerbitumen lemezzel, felső oldalán talkum hintéssel, alsó oldalán filclemezzel ragasztással rögzítve INDEX ROLLBASE páraszellőző lemezzel.					
		245,00 m2	1 525,00	1 180,00	373 625	289 100
3	48-05-012-02					
	Csapadékvíz elleni szigetelés, polimerbitumen lemezzel, felső oldalán palazuzalék hintéssel, alsó oldalán polietilén fóliával lángolvasztással rögzítve INDEX MINERAL SIRIO P/5 poliészterfátyol hordozórteggű lemezzel.					
		245,00 m2	1 755,00	1 220,00	429 975	298 900
4	48-05-012-012					
	Felépítmények kellősítése INDEVER bitumenmázzal a tapadás elősegítésére.					
		66,00 m2	255,00	195,00	16 830	12 870
5	48-05-012-1418					
	Felépítmények és attikák szegélyezése INDEX MINERAL SIRIO P/5 poliészterfátyol hordozórteggű modifikált bitumenes szigetelőlemezzel					
		66,00 m2	1 795,00	1 680,00	118 470	110 880

	Tételsz	Mennyiség	Egységár		Összesen	
			Anyag ktg.	Díj ktg.	Anyag ktg.	Díj ktg.
6	48-05-012-18					
	Párazsallőző beépítése modifikált bitumenes lemez gallérozással.					
		12,00 db	805,00	706,00	9 660	8 472
7	48-05-012-22					
	Viharléc elhelyezése a függőleges szigetelés mechanikus rögzítésére, tartósan rugalmas bitumenes tömítéssel.					
		45,00 fm	330,00	230,00	14 850	10 350
8	48-05-013-01					
	Preskyes szegély elhelyezése az épület szélén.					
		70,00 fm	365,00	230,00	25 550	16 100
9	48-05-012-20					
	INDEX típusu tetőösszefolyó beépítése flexibilis lombkosárral.					
		3,00 db	8 420,00	930,00	25 260	2 790
10	48-05-012-252					
	Szigetelőanyagok tetőre történő felrakodására					
		4,00 óra	0,00	15 550,00	0	62 200

	Tételsz	Mennyiség	Egységár		Összesen	
			Anyag ktg.	Díj ktg.	Anyag ktg.	Díj ktg.
11	48-05-012-26	Építési törmelék konténeres elszállítása.				
		1,00 m3	0,00	6 820,00	0	6 820
Tételek összesen:					1 014 220	852 782

0303 /2014

Munka megnevezése: Tiszavavári, Vasvári Pál u. 6/2 szám alatti
társasház lapostető csapadékvíz elleni szigetelés
felújítása

Megrendelő: Tiszavasvári Önkormányzata, Tiszavasvári Vasári
P. u.


Megjegyzés: Ajánlatunk 60 napig érvényes. A kivitelezésre 12 év
szavatosságot vállalunk.

2014. augusztus 6.

Költségvetés

	Anyagköltség	Díj
Fejezetek összesen:	1 014 220	1 149 622
Mindösszesen:		2 163 842
Tartalékkeret 0,00 %		0
ADÓALAP:		2 163 842
ÁFA 27%:		584 237
Vállalkozási ár:		2 748 079

Oldal: 1 / 4


AKVAPLAST Kft.
Szerző

	Tételsz	Mennyiség	Egységár		Összesen	
			Anyag ktg.	Díj ktg.	Anyag ktg.	Díj ktg.
1	48-05-011-011					
	Tetőfelület előkészítése a szigetelés megtisztításával, perforálásával					
		245,00 m2	0,00	880,00	0	215 600
2	48-05-012-04					
	Csapadékvíz elleni szigetelés, polimerbitumen lemezzel, felső oldalán talkum hintéssel, alsó oldalán filclemezzel ragasztással rögzítve INDEX ROLLBASE páraszellőző lemezzel.					
		245,00 m2	1 525,00	1 180,00	373 625	289 100
3	48-05-012-02					
	Csapadékvíz elleni szigetelés, polimerbitumen lemezzel, felső oldalán palazuzalék hintéssel, alsó oldalán polietilén fóliával lángolvasztással rögzítve INDEX MINERAL SIRIO P/5 polieszterfátyol hordozórétegű lemezzel.					
		245,00 m2	1 755,00	1 220,00	429 975	298 900
4	48-05-012-012					
	Felépítmények kellősítése INDEVER bitumenmázzal a tapadás elősegítésére.					
		66,00 m2	255,00	195,00	16 830	12 870
5	48-05-012-1418					
	Felépítmények és attikák szegélyezése INDEX MINERAL SIRIO P/5 poliészterfátyol hordozórétegű modifikált bitumenes szigetelőlemezzel					
		66,00 m2	1 795,00	1 680,00	118 470	110 880



TETŐSZIGETELŐ KFT.

8600 Siófok, Jegenyesor 7/b. Tel.: 84/322-178 Fax: 84/322-837
Levelezési cím: 8600 Siófok, Jegenyesor 7/b., Pf.: 81.
Székhely: 8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22.
E-mail: akvaplast@akvaplast.hu www.akvaplast.hu
Cégjegyzékszám: 14-09-001138

	Tételsz	Mennyiség	Egységár		Összesen	
			Anyag ktg.	Díj ktg.	Anyag ktg.	Díj ktg.
6	48-05-012-18					
Páraszellőző beépítése modifikált bitumenes lemez gallérozással.						
		12,00 db	805,00	706,00	9 660	8 472
7	48-05-012-22					
Viharléc elhelyezése a függőleges szigetelés mechanikus rögzítésére, tartósan rugalmas bitumenes tömítéssel.						
		45,00 fm	330,00	230,00	14 850	10 350
8	48-05-013-01					
Preskyes szegély elhelyezése az épület szélén.						
		70,00 fm	365,00	230,00	25 550	16 100
9	48-05-012-20					
INDEX típusu tetőösszefolyó beépítése flexibilis lombkosárral.						
		3,00 db	8 420,00	930,00	25 260	2 790
10	48-05-012-252					
Szigetelőanyagok tetőre történő felrakodására, bontott gyöngykavics letermelése						
		8,00 óra	0,00	15 550,00	0	124 400

Oldal: 3 / 4





TETŐSZIGETELŐ KFT.

8600 Siófok, Jegenyesor 7/b. Tel.: 84/322-178 Fax: 84/322-837
Levelezési cím: 8600 Siófok, Jegenyesor 7/b., Pf.: 81.
Székhely: 8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22.
E-mail: akvaplast@akvaplast.hu www.akvaplast.hu
Cégjegyzékszám: 14-09-001138

Tételsz	Mennyiség	Egységár		Összesen	
		Anyag kgt.	Díj kgt.	Anyag kgt.	Díj kgt.
11	48-05-012-26				
Építési törmelék konténeres elszállítása.					
	8,00 m3	0,00	7 520,00	0	60 160
Tételek összesen:				1 014 220	1 149 622

Oldal: 4 / 4



... és nincs többé beázás!

